

PRZEDMARY

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie i montaż pompowni ścieków przy ul. Stawy msc. Zalesie na części dz. o nr ewid. 288/2					
1	KNR 2-01 0607-05	Igłofiltr o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką na głębok.do 6 m z pompowaniem wody 45.0	szt. szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
2	KNR 2-01 0321-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów za pomocą obudów szczelnych skrzyniowych 60.0	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 2-01 0216-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II 32.1	m ³ m ³	32.100	
				RAZEM	32.100
4	KNR 2-01 0216-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III-IV 48.2	m ³ m ³	48.200	
				RAZEM	48.200
5	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 0	m ³ m ³	0.000	
				RAZEM	0.000
6	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III-IV) 1.2	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
7	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II 20.1	m ³ m ³	20.100	
				RAZEM	20.100
8	KNR 2-01 0230-02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. III-IV 44.1	m ³ m ³	44.100	
				RAZEM	44.100
9	KNR 2-01 0320-07	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych głębokości do 6 m kat.gr.I-II 10.9	m ³ m ³	10.900	
				RAZEM	10.900
10	KNR 2-01 0320-08	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych głębokości do 6 m kat.gr.III-IV 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
11	KNR-W 2-18 0513-05	Ustawienie kręgu żelbetowego z dnem z betonu B-40 DN 2000/1000 mm w gotowym wykopie 1.0	stud. stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-18 0510-03	Podłoża hydrobetonowe B-20 w wykopie 1.49	m ³ m ³	1.490	
				RAZEM	1.490
13	KNR-W 2-18 0511-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm 1.1	m ³ m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
14	analiza indywidualna	Montaż - ustawienie popowni ścieków w obudowie z polimerobetonu typ DN1200/H4760 z pompami SEV80.80.11.450 D 2 szt. z kompletem orurowania i monitoringiem - możliwość innych producentów o równoważnych parametrów 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego 56.8	m ² m ²	56.800	
				RAZEM	56.800
16	KNR 2-01 0506-01	Plantowanie skarp wykonywanych ręcznie 17.2	m ² m ²	17.200	
				RAZEM	17.200
17	KNR 2-01 0512-02 analogia	Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki - wykonanie schodów betonowych - krawężnik betonowy - 2 x 0,90 m - stopnie z płytek chodnikowych l=0,90m 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-02 1808-02	Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na got.ślupkach bez pasa dolnego z blachy 1.0	kpl. kpl.	1.000	

PRZEDMARY

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal o rozst.2.4 m obsadz.w cokole 29.0	m m	29.000	
				RAZEM	29.000
20	analiza in- dywidualna	Uruchomienie przepompowni ścieków 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-21 0331-01	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.do 45 cm w gruncie kat.I-II bez zaprawy rowów 90	szt. szt.	90.000	
				RAZEM	90.000
22	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia 74	m ² m ²	74.000	
				RAZEM	74.000
23	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 3.8	m ³ m ³	3.800	
				RAZEM	3.800