

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR

Roboty remontowe zewnętrzne w Zespole Szkół w Zalesiu

L.p.	Element, rodzaj robót	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²	1475,00		
2	Przygotowanie podłoża – impregnacja grzybobójcza 1-krotnie <i>(budynek gimnazjum, sala gimnastyczna-ściana zach. i pld.)</i>	m ²	1135,00		
3	Przygotowanie podłoża – gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie <i>(budynek gimnazjum, sala gimnastyczna-ściana zach. i pld.)</i>	m ²	1135,00		
4	Malowanie ścian zewnętrznych farbą silikatowo-silikonową dwukrotnie <i>(budynek gimnazjum, sala gimnastyczna-ściana zach. i pld.)</i>	m ²	1135,00		
5	Wykonanie docieplenia elewacji styropianem gr. 5 cm na klej i dyble, siatka, klej <i>(tącznik, szkoła podstawowa, przedszkole)</i>	m ²	630,24		
6	Wykonanie tynku silikatowego gr. 1,5 mm (kolor zieleń jasna i ciemna) <i>(tącznik, szkoła podstawowa, przedszkole)</i>	m ²	630,24		
7	Demontaż i wykonanie nowych obróbek blacharskich (parapety okienne) z blachy ocynkowanej powlekanej (kolor zielony ciemny) w rozwinięciu do 35 cm <i>(tącznik, szkoła podstawowa, przedszkole)</i>	mb	81,3		
8	Obejmy do rur spustowych <i>(tącznik, szkoła podstawowa, przedszkole)</i>	szt.	52		
9	Skucie podestu wejściowego – beton grub. 6cm, wyrównanie podłoża <i>(tącznik - elewacja północna)</i>	m ²	9,15		
10	Ułożenie kostki brukowej gr. 6 cm <i>(schody wejściowe od parkingu)</i>	m ²	8,60		
11	Ułożenie obrzeży betonowych (6x20x100) <i>(schody wejściowe od parkingu)</i>	mb	10,55		
12	Skucie płytek klinkierowych/tynku na cokołach schodów zewnętrznych	m ²	18,00		
13	Wykonanie tynku cementowego na cokołach schodów i pomalowanie farbą do betonu	m ²	18,00		
14	Uzupełnienie - przyklejenie płytek klinkierowych na cokołach budynku, podestach i schodach	m ²	2,00		
15	Wymiana rynien z blachy ocynkowanej o średnicy 16 cm wraz z uchwytyami	mb	12,0		
16	Naprawa rynien z blachy ocynkowanej o średnicy 16 cm	mb	15,0		

17	Naprawa rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej o średnicy 12 cm	mb	25,0		
18	Usunięcie zapadnięcia utwardzenia z kostki betonowej gr. 8 cm na placu manewrowym Rozebranie utwardzenia , wykonanie podbudowy betonowej z zagęszczeniem mechanicznym i ponowne ułożenie kostki betonowej z rozbiórki na podsypce cempiaskowej.	m2	30,0		
	Wartość ogółem netto				
	Podatek VAT 23 %				
	Wartość ogółem brutto				