

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR

Roboty remontowe przy boisku gminnym w Zalesiu

L.p.	Element, rodzaj robót	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	Skucie płytek ceramicznych wraz z betonem gr. 6 cm <i>(schody na trybunach i na scenę)</i>	m ²	60,00		
2	Ułożenie kostki betonowej gr. 4 cm (grafit) na podsypce cem- piaskowej (schody na trybunach i na scenę)	m ²	60,00		
3	Skucie płytek klinkierowych <i>(ściany sceny – boczne i frontowa)</i>	m ²	25,00		
4	Wykonanie tynku mozaikowego żywicznego o strukturze gr. 2 mm (kolor zielony ciemny) <i>(ściany sceny – boczne i frontowa)</i>	m ²	35,00		
5	Skucie płytek ceramicznych na scenie <i>(posadzka , cokół i daszki)</i>	m ²	60,00		
6	Montaż podłogi tarasowej z desek sosnowych gr. 25 mm, ryflowanych, zaimpregnowanych ciśnieniowo olejem na legarach łączenie desek z legarem na wkręty z stali nierdzewnej	m ²	47,00		
7	Wymiana siedzisk na trybunach	szt.	40		
8	Malowanie drewnianej konstrukcji i obudowy sceny bejcą w kolorze mahoniowym dwukrotnie <i>(płotek, słupy i konstrukcja więźby dachowej)</i>	m ²	66,34		
9	Montaż daszków cokołowych dwuspadowych ceramicznych o rozpiętości do 30 cm w kolorze mahoniowym	mb	20		
10	Wywiezienie gruzu samochodem	m ³	1,000		
11	Montaż obrzeży betonowych 20x 6x60 na zaprawie cementowej (grafit)	mb	71,0		
12	Montaż obrzeży palisadowych betonowych 80x 8x 20 (grafit)	mb	20,0		
13	Montaż listwy kątowej drewnianej o wymiarach 8 x 8 cm gr. 2 cm <i>(zakończenie podłogi tarasowej od przodu)</i>	mb	8,50		
	Wartość ogółem netto				
	Podatek VAT 23 %				
	Wartość ogółem brutto				