

## Załącznik nr 8 do SIWZ

### Przedmiar robót Przebudowa drogi gminnej Nr 100752 L w miejscowości Dobryń Kolonia od km 0+000 do km 1+450 odcinek długości 1,450 km.

Lp.	podstawa	Opis	j.m.	ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
<b>1. Roboty przygotowawcze</b>						
1.	KNNR-1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg w terenie równinnym	km	1,45		
2.	KNNR 6 0801-08	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych ( frezowanie) grub. 4 cm	m2	517,00		
3.	KNNR 6 0801-04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 12 cm	m2	517,00		
4.	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonane koparką o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km z wbudowaniem w nasyp , grunt kat II.	m3	129,00		
5.	KNNR 6 1302-05	Oczyszczenie przepustu o śr. 80 cm z namułu w km 0+004 i 1+100	mb	19,00		
6.	KNR 2-33 0606-01	Wykonanie ścianek czołowych przepustu o śr. 80 cm w km 1+100	m3	3,16		
<b>2. Podbudowa</b>						
7.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjną podbudowy	m2	517,00		
8.	KNNR 0112-05	Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruzobetonu z rozbiórki gr. 10 cm.	m2	517,00		
9.	KNNR 6 0204-05	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.	m2	517,00		
<b>3. Nawierzchnia</b>						
10.	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem mieszanką mineralno- asfaltową o średniej gr. 3 cm	t	486,75		
11.	KNNR 6 0108—2	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem mieszanką mineralno-asfaltową o średniej gr. 5 cm	t	185,60		
12.	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej				
12.	KNNR 6 1005-06	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m2	8233,40		
13.	KNNR 6 1005-07	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm	m2	8233,40		
<b>4. Zjazdy</b>						
14.	KNNR 6 0309-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w Grucie kat I-II z transportem urobku na odl. do 1 km samochodami samowyladowczymi na odkład.	m2	8233,40		
15.	KNNR 1 0202-05	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi ponad 1 km	m3	80,60		
16.	KNNR 1 0208-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjną podbudowy	m3	80,60		
17.	KNNR 6 0103-03	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku średnioziarnistego o gr. warstwy 20 cm	m2	248,80		
18.	KNNR 6 0104-03	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m2	248,80		
19.	KNNR 6	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m2	248,80		

20.	0204-06 KNNR 6 1005-07	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm	m2	248,80		
21.	KNNR 6 0309-02	Ręczne plantowanie poboczy	m2	248,80		
22.	KNNR 1 0502-01		m2	3688,00		
<b>5. Oznakowanie</b>						
23.	KNNR 6 0702-01	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	4		
24.	KNNR 6 0702-04	Przymocowanie tablic znaków drogowych do słupków	szt	4		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – netto						
Podatek VAT 23 %						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie :