

Przedmiar robót

Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Nowosiółki od km 0+000 do km 0+334 odcinek o długości 0,334 km – II etap.

Lp.	podstawy	Rodzaj robót	j.m	ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
		I. Podbudowa				
1.	KNNR-1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych dla trasy dróg w terenie równinnym	km	0,334		
2.	KNNR-6 0113/05	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 10 cm	m2	1386,00		
		II. Nawierzchnia				
3.	KNNR-6 1005/05	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy nie ulepszonej	m2	1386,00		
4.	KNNR-6 1005/07	Skropienie emulsją asfaltową na zimno oczyszczonej podbudowy	m2	1386,00		
5.	KNNR-6 0309/02	Wykonanie nawierzchni z betony asfaltowego grubości 5 cm	m2	1285,80		
		Razem : wartość netto Podatek : VAT 23% Razem : wartość brutto				