

Kosztorys ofertowy

**Na wykonanie robót : REMONT DROGI GRUNTOWEJ WEWNĘTRZNEJ
W MIEJSCONOŚCI ZALESIE - DZIAŁKA NR 429**

Lp.	Element, rodzaj robót	j.m.	ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.	Roboty pomiarowe (wytyczenie geodezyjne drogi w terenie)	km	0,390		
2.	Usunięcie warstwy humusu spychanego - warstwy gr. 10cm wraz z odwiezieniem samochodami cała odc. do 1km $300 \times 4,0 \times 0,10 = 120,0$	m ³	120,0		
3.	Wykonanie warstwy mrozoodpornej z prosku średnioziarnistego o gr. 25cm z rozplentowaniem i zagęszczeniem mechanicznym walcem stalowym $300 \times 4,00 \times 0,25 = 300,0$	m ³	300,0		
4.	Wykonanie podbudowy z gniebetonu o frakcji o średnicy 0,5 - 2,0cm - warstwy gr. 15cm z rozplentowaniem i zagęszczeniem mechanicznym walcem stalowym $300 \times 3,150 \times 0,15 = 157,50$	m ³	157,50		
5.	Profilowanie mechaniczne pobudowy. $300 \times 0,5 \times 2 = 300,0$	m ²	300,0		
6.	Wycięcia krawędzi	m ²	100,0		
	Wartość ogółem netto				
	Podatek VAT 23 %				
	Wartość ogółem brutto				

EM