

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Plac zabaw w Lachówce Małej – Część I i Część II			
Część I			
1 Niwelacja terenu			
1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wycięcie krzaków, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km	5	m3
2	Nawiezenie ziemi wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym	150	m3
3	Plantowanie powierzchni gruntu, ręczne	150	m2
4	Wytyczenie granic działki przez geodetę	1	kpl
2 Utwardzenia z kostki brukowej			
5	Koryta wykonywane na całej powierzchni utwardzeń, mechanicznie, głębokość 30cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny	87,5	m2
6	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10 cm, walec wibracyjny	87,5	m2
7	Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20 kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 10 cm	87,5	m2
8	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5 cm	87,5	m2
9	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem	23,5	m
10	Obrzeża betonowe, 20x6 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem	16	m
11	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa $7*2,5*3 = 52,500$ Ogółem: 52,500	52,500	m2
12	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa $87,5-52,5 = 35,000$ Ogółem: 35,00	35,00	m2
13	Wykonanie kręgu utwardzonego pod ognisko, zgodnie z projektem	1	szt
14	Skucie ściany studni betonowej o średnicy 160 cm, skucie na długości 50 cm	1	kpl
15	Wykonanie przykrycia płytą żelbetową gr. 10 cm studni o średnicy 160 cm	1	kpl
16	Montaż pokrywy włazowej żeliwnej o średnicy 80 cm na studni	1	kpl
3 Ogrodzenie			
17	Montaż słupków ogrodzeniowych $38+16 = 54,000$ Ogółem: 54	54	szt
18	Montaż płyt podmurówki $95,1+41,23 = 136,330$ Ogółem: 136,3	136,3	m
19	Montaż ogrodzenia z paneli h=153 cm fi 5 mm $(15,5+15,5+35+35)-(3,5+1,2*2) = 95,100$ Ogółem: 95,10	95,10	m
20	Montaż ogrodzenia z paneli h=123 cm fi 4 mm $(11+11+22,73)-(2,3+1,2) = 41,230$ Ogółem: 41,23	41,23	m
21	Brama dwuskrzydłowa z siatki panelowej fi 4 mm o szerokości 2,30 wysokości 1,20 m z zamkami i klamkami	1	kpl
22	Brama dwuskrzydłowa z siatki panelowej fi 4 mm o szerokości 3,50 wysokości 1,50 m z zamkami i klamkami	1	kpl
23	Furtka z siatki panelowej fi 4 mm o szerokości 1,20 wysokości 1,50 m z zamkami i klamkami	2	kpl
24	Furtka z siatki panelowej fi 4 mm o szerokości 1,20 wysokości 1,20 m z zamkami i klamkami - z ruchomym słupkiem	1	kpl
Razem wartość netto Części I			
Część II			
4 Wyposażenie placu zabaw			
25	Ławki parkowe dł. 180 cm z oparciem , Konstrukcja stalowa w kolorze czarnym, siedziska z drewnianych listew	3	szt
26	Zakup i montaż altany drewnianej prostokątnej o wym. 3x4 m do wysokości 3 m z dachem kopertowym krytym gontem bitumicznym lub blachą powlekaną z utwardzeniem z kostki brukowej grubości 6 cm	1	szt
27	Dostawa i montaż kompletu mebli ogrodowych do altany (1 stół i 2 ławki), stół wym. dł.200 cm x szer.80 cm x wys. 75 cm, ławka wym. dł.200 cm x szer. 40 cm x wys. 45 cm, materiał wykonania: drewno impregnowane, min. grubość wykorzystanego materiału 5 cm	1	kpl
Razem wartość netto Części II			