

Kosztorys ofertowy — (przedmiar)

Na wykonanie robót: **Remont garaży OSP w miejscowości Zelesie**

Lp.	Element, rodzaj robót	j.m.	ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	Skucie posadzki betonowej gr. 15cm	m ³	24,40		
2	Wykop o głębokości do 45cm z wywierceniem wóblek na celi do 1km	m ³	73,33		
3	Wykonanie zbrojonej stopy pod istniejący stęp podosiowa siatka o warstwie 10cm stal ϕ 12mm	kg	70,39		
4	Betonowe stopy pod stęp beton B-25 o wym 1,20 x 1,20 x 0,60	m ³	0,86		
5	Wykonanie podłogi z gładzi i wzniesienie posadzki gr. 15cm	m ³	24,44		
6	Wykonanie podłogi z betonem B-15 gr. 10cm	m ³	16,30		
7	Wykonanie posadzki betonowej gr. 25cm z betonem B-25 z zabezpieczeniem na przedłko z wykonaniem dyktacji	m ³	40,74		
8	Malowanie posadzki farby do betonu autypodługowe — kolor czerwony	m ²	162,91		
9	Malowanie posadzki me posadzki o szer. 15cm farby do betonu — kolor szary	m ²	8,67		
10	Montaż odboju oł. 1,0m prefabrykowanego polingowego (ognioblok)	set	0		
	Wartość ogółem netto				
	Podatek VAT 23 %				
	Wartość ogółem brutto				

Kosztorys ofertowy

Na wykonanie robót :

Lp.	Element, rodzaj robót	j.m.	ilość	Cena jedn.	Wartość netto
11.	Przygotowanie powierzchni do malowania sufitu i ścien	m ²	515,10		
12.	Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi tynktownicze - kolor biały	m ²	340,31		
13.	Malowanie ścian farbami olejnymi tynktownicze (temperic)	m ²	115,10		
14.	Zamontowanie otworów okiennych szt 2. o wym 1,10 x 1,10 m bloukami białymi pr. 12cm	m ²	2,42		
15.	Wykonanie tynku wewnętrznego	m ²	2,42		
16.	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych pełnych z futryną i okuciem o wym 80 x 210 cm	kpl	1		
17.	Montaż drzwi zewnętrznych otwieranych automatycznie z zamknięciem i siłownikiem z podnoszeniem do góry pełne, kolor czerwony wymiary wys. 3,70, szer. 3,40 m	kpl	2		
18.	Montaż gniazd 230V podwójnych	kpl	10		
19.	Montaż przewodów do gniazd 230V i zesilacza siłownika do drzwi zewnętrznych	mb	200		
	Wartość ogółem netto				
	Podatek VAT 23 %				
	Wartość ogółem brutto				

Kosztorys ofertowy

Na wykonanie robót :

Lp.	Element, rodzaj robót	j.m.	ilość	Cena jedn.	Wartość netto
20.	Montaż opraw ledowych dwa świetlódek	kpl	8		
21.	Demontaż istniejącej umywalki	szt	1		
22.	Montaż metalowej umywalki z zifonem i baterią	kpl	1		
23.	Wykonanie instalacji nadciśnawej z rur stalowych ocynkowanych φ 15 mm	mb	20		
24.	Wykonanie odprowadzenia ścieków od umywalki z rur PCV φ 50 mm wraz z montażem rewizji szt 2.	mb	15		
25.	Wykucie otworu w ścianie gr. 24 cm na drzwi wewnętrzne z montażem nadproża odc. 1,50 m owym. $2,20 \times 1,10 =$	m ²	2,42		
26.	Przełożenie przewodu siłowego w pom. parowozowym wraz z przewodami	kpl	1		
	Wartość ogółem netto				
	Podatek VAT 23 %				
	Wartość ogółem brutto				