

Przedmiar robót – Remont ul. Słonecznej w miejscowości Zalesie od km 0+000 do km 0+081

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Obmiar
1	KNR 2-31 0810-02 kalk. własna	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	7.400
2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	469.800
3	KNR 2-31 1406-03 kalk. własna	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych teleskopowych	szt.	5.000
4	KNR 2-31(wł) 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m ²	469.800
5	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	35.235
6	KNR 2-31(wł) 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	445.500
7	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	445.500
8	KNR 2-31 1206-03 kalk. własna	Regulacja zjazdów z kostki brukowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	24.000
9	KNR 2-31 1201-03 kalk. własna	Regulacja krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	7.000
10	KNR 2-31 1203-01 kalk. własna	Regulacja obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	17.000
11	KNR 2-31 0107-01 kalk. własna	Wyrównanie (uzupełnienie) istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	1.520
12	KNR 2-31 0310-05 z.o. 2.12. 9901-04 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - roboty na zjazdach	m ²	15.200
13	KNR 2-31 0201-01	Pobocza -nawierzchnia gruntowa na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	202.500